

MEMORÁNDUM

Folio:DRMyS/MSG062/Nov/2024

Fecha: 19 de noviembre 2024

Asunto: Solicitud de Reparación Banqueta

p/Eni

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le hago la solicitud de presupuesto para la reparación y mantenimiento del espacio ubicado frente a Servicios Escolares dentro del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, ya que actualmente se acumula bastante agua la cual se llega a descomponer y generar mal olor, así como también puede generar larvas de zancudos pudiendo convertirse en un foco de infección para el personal y estudiantes del Instituto, por lo que se requiere dar mantenimiento al área limpiando y acondicionando el espacio para el flujo de agua lo que evitara su acumulamiento, para lo cual se requeriría reacondicionar el espacio, lo anterior, bajo la **partida 3511 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)** con la Fuente de Financiamiento **SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL**, hasta por la cantidad de \$ 26,692.11 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.), con la fuente de Financiamiento **SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL**, hasta por la cantidad de \$ 4,984.69 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS****C. MAGDALENO MARÍN JIMÉNEZ**
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

25 NOV 2024

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

Vo. Bo.



C.C.

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS**

25/11/2024



CERR. NICOLAS BRAVO No.1 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.
CED. PROF 179159 TEL. (222) 2489375

Presupuesto de Mantenimiento

Puebla, Pue. a 14 de Noviembre de 2024

Proyecto: **ELABORACION DE BANCA DE CONCRETO EN VASO DE FUENTE**

Cliente: **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO**

Dirección
de Obra: **HELIOTROPO 1201 ATLIXCO, PUEBLA**

No.	CVE.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	------	----------	--------	----------	-----------------	---------

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de area a intervenir por medios manuales, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (hasta 450 m2)

LOTE 1.00 \$ 1,558.18 \$ 1,558.18

Limpieza del area retirando material y vegetacion para recibir material de relleno y nivelar para recibir concreto incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

lote 1.00 \$ 2,783.00 \$ 2,783.00

Elaboración de firme de concreto f'c=150 kg/cm2. De hasta 12 cm. de espesor con malla electrosoldada colado en piedras de hasta 1.50 x 1.50, con acabado rallado y con volteador, incluye: limpieza, acarreo de los materiales sobrantes fuera de la obra, desperdicio, cimbra, descimbra de fronteras, colado, curado, limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.

lote 1.00 \$ 22,966.41 \$ 22,966.41

Subtotal	\$ 27,307.59
I V A	\$ 4,369.21
Gran Total	\$ 31,676.80

TIEMPO DE ENTREGA

2 SEMANAS A PARTIR DE ENTREGADO EL ANTICIPO

FORMA DE PAGO

SE SOLICITA 60% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE 40% A CONTRA ENTREGA

VIGENCIA

ESTE PRESUPUESTO TENDRA VIGENCIA DE 3 SEMANAS

Atentamente

ARQ, MONICA VALDEZ CORTES